
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Uporządkowanie placu zabaw
ADRES INWESTYCJI: Hodowlana 11
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk
ADRES INWESTORA: 81-361 Gdynia; ul. Zgoda 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Krzysztof Sokołowski

DATA OPRACOWANIA: 16.12.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%R+0%S
VAT [V] 0%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.12.2024

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (materiał inwestora do wykorzystania- sprzymowany na ulicy Długiej 21 w Gdyni)	m2	234,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 234,000 m2 -- R -- robocizna 0,0059 r-g/m2 -- M --	r-g	1,3806	0,000	0,00		
2*	3930000	woda 0,005 m3/m2	m3	1,1700	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t 0,0041 m-g/m2	m-g	0,9594	0,000			0,00
5*	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,002 m-g/m2	m-g	0,4680	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm (materiał inwestora do wykorzystania- sprzymowany na ulicy Długiej 21 w Gdyni) Krotność = 5	m2	234,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 234,000 m2 -- R -- robocizna $0,0001 * 5 = 0,0005$ r-g/m2 -- M --	r-g	0,1170	0,000	0,00		
2*	3930000	woda $0,0005 * 5 = 0,0025$ m3/m2	m3	0,5850	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t $0,0004 * 5 = 0,002$ m-g/m2	m-g	0,4680	0,000			0,00
5*	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) $0,00004 * 5 = 0,0002$ m-g/m2	m-g	0,0468	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	35,100	0,000			
1*	999	przedmiar = 35,100 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	48,7890	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*	39000	środek transportowy 0,0024 m-g/m	m-g	0,1536	0,000			0,00
10*	72110	spawarka elektryczna wirująca 0,1266 m-g/m	m-g	8,1024	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2	KNR 2-23 0402-03	Furtka systemowa panelowa zielona	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 6,49 * 0,955 = 6,19795 r-g/szt. -- M --	r-g	6,1980	0,000	0,00		
2*	1320799	furtka stalowa 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Ogrodzenie placu zabaw				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uprozczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Nawierzchnia placu zabaw	0,00				
2 Ogrodzenie placu zabaw	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł